



LEGENDA:

- gravitacioni cjevovod
- potisni cjevovod

TAČKA	Koordinata		Skretni ugao α°	Komentar
	Y	X		
T1	5 622 399.04	4 900 864.70		POOČETAK TRASE
THV1	5 622 411.46	4 900 866.78	69	
THV2	5 622 412.85	4 900 873.26	21	
THV3	5 622 425.62	4 900 893.54	27	
TH4	5 622 434.12	4 900 898.63	15	
TV4	5 622 441.88	4 900 900.92		
THV5	5 622 450.16	4 900 903.37	15	
T6	5 622 462.91	4 900 911.20		KRAJ TRASE

		Naziv projekta: Tehnička pomoć za implementaciju programa unapređenja sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije			
		Sifra projekta: D-1159			
Projektant: Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d.		Sifra projekta: D-1159			
Odgovorni projektant: Sabina Hadžahmetović, dipl.inž.grad.	Projektant/obradivač: Muhamed Vajinaga, dipl.inž.geod.	Kontrola: Dr Admir Čerić, dipl.inž.grad.			
Glavni projekat podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova sa izvorišta Gudaja, Knjiga 3					
Naziv priloga: Situacija iskolčenja gravitacionog cjevovoda vodozahvat Gudaja - pumpna stanica Gudaja 1					
Datum izrade:	Mjerilo priloga:	Prilog broj:	Format priloga:	List:	od:
Juni 2015.	1:500	25	A3	1	1

